



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS NOVA UNIÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CÉU AZUL	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									55.942,83	
1.			(PLACA DE OBRA)						-	1.081,94
1.1.									-	-
1.2.			(SERVIÇOS INICIAIS)						-	1.081,94
1.2.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA COM SUPORTE DE MADEIRA	UNIDADE	1,00	849,58	BDI 1	1.081,94	1.081,94	RA
2.			PAREDE E FORRO						-	7.259,00
2.1.									-	7.259,00
2.1.1.	Cotação	002	REPARO EM TRINÇA DE PAREDE COM TELA SELA TRINCA	M2	25,00	48,00	BDI 1	61,13	1.528,25	RA
2.1.2.	Cotação	003	REPARO E FIXAÇÃO DE FORRO E TARRUGAMENTO	M2	75,00	60,00	BDI 1	76,41	5.730,75	RA
3.			PINTURA						-	29.599,17
3.1.			(SERVIÇOS INICIAIS)						-	29.599,17
3.1.1.	Composição	002	APLICAÇÃO DO FUNDO PREPARADOR INCLUSO PINTOR E AJUDANTE E MATERIA	M2	738,83	9,70	BDI 1	12,35	9.124,55	RA
3.1.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	738,83	12,71	BDI 1	16,19	11.961,66	RA
3.1.3.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	285,55	13,18	BDI 1	16,78	4.791,53	RA
3.1.4.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	453,28	6,45	BDI 1	8,21	3.721,43	RA
4.			ESQUADRIAS						-	1.729,41
4.1.			(SERVIÇOS INICIAIS)						-	1.729,41
4.1.1.	SINAPI	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	280,00	BDI 1	356,58	713,16	RA
4.1.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	475,00	BDI 1	604,91	1.016,25	RA
5.			(COBERTURA)						-	16.273,31
5.1.			(SERVIÇOS INICIAIS)						-	16.273,31
5.1.1.	SINAPI	100389	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	90,00	16,36	BDI 1	20,83	1.874,70	RA
5.1.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	136,00	44,53	BDI 1	56,71	7.712,56	RA
5.1.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,00	150,00	BDI 1	191,03	6.686,05	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS NOVA UNIÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CÉU AZUL	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									55.942,83

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CÉU AZUL
Local

terça-feira, 8 de março de 2022
Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO YASUJI SAKAI
CREA/CAU: 21735/D
ART/RRT: 0

RECURSO