

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

MEMORIAL DESCRITIVO
CALÇADAS EM PISO DRENANTE

- 1) ENTORNO PAÇO MUNICIPAL COM ÁREA DE 616,34m²**
- 2) ENTORNO GINÁSIO DE ESPORTES IVAR RANZI E PRAÇA DA BIBLIA COM
ÁREA DE 1290,55m²**

LOCAL: Céu Azul PR.

OUTUBRO DE 2022

DEMOLIÇÃO DA CALÇADA:

As calçadas existentes serão retiradas manualmente, conforme discriminação de localização em projeto, cabendo ao executor aloca-las no pátio de máquinas do município.

CALÇADA:

Neste projeto será executada calçada com piso drenante, em cima do pó de pedra, onde será posto paralelamente ao meio fio com largura discriminada em projeto, obedecendo a mesma largura da calçada existente. O piso tátil direcional e de alerta de 20x20cm e 6cm de espessura assente sobre colchão de pó de pedra, será executado conforme especificado no projeto e diante das diretrizes da norma.

Para amparar o piso drenante ao lado oposto ao meio fio com sarjeta será utilizado o amparo já existente.

O piso drenante será de 20x10cm e espessura de 4cm para pedestre assente sobre colchão de pó de pedra e piso drenante de 20x10cm e 8cm de espessura para os acessos de veículos, também assente sobre colchão de pó de pedra.

Na área central do passeio no sentido longitudinal será aplicado um piso tátil direcional e de alerta de 20x20cm e 6cm de espessura assente sobre colchão de pó de pedra.

Para a acessibilidade para portadores de necessidade especiais será aplicado nas esquinas rampa de acessibilidade com o mesmo material em “Paver” conforme ABNT 9050.

Para a regularização de terreno deve-se utilizar-se de equipamentos manuais e mecânicos de pequeno porte, em razão do pouco espaço existente entre o alinhamento predial e o meio fio. Esta regularização deverá ser executada do meio fio até o alinhamento pretendido.

CANTEIROS:

As árvores que se encontram-se no circunscrito na área das calçadas a serem reformadas serão retiradas, transportada a linha no pátio de máquinas e os galhos serão retidos pelo município.

Obs: cabe ao executor, todos os cuidados com a rede elétrica.

Serão feitos canteiros com mini-guia com metragem de 2,36x1,80 em concreto para plantio de árvores e forração de grama amendoim.

Obs. Para o processo licitatório da obra, recomendamos as empresas a visitarem o local da obra, e caso surjam dúvidas referente ao projeto, ficamos a disposição para esclarecê-las.

Como a obra ocorre na via pública onde existe tráfego de pedestre e veículos a empresa deverá sinalizar com fita (amarelo e preto) para evitar acidentes.

Céu Azul em 14 de outubro de 2022.

João Yasuji Sakai

Eng. Civil CREA 21735-D/PR