MUNICIPIO DE CEU AZUL CÉU AZUL-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2023

Processo Administrativo Nº 218/2023 Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREGOEIRO: ANA LUIZA ABREU GUILHERME Data de Publicação: 28/09/2023 14:48:08

TOTAL DO PROCESSO: 1.561.850,00

CONSTRUTORA MAUA LTDA 39.998.514/0001-13 100.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 118 Lance: 100.000,00 **Total: 100.000,00**

Item: 1 Unidade: Uni Marca: PRÓPRIA Modelo: SERVIÇO

Descrição: Serviço de limpeza de boca de lobo, compreendendo: - Remoção da tampa ou grade, para acesso para limpeza; - Limpeza da caixa coletora e tubo de escoamento da água até a perfeita desobstrução; - Fechamento da tampa ou grade; - Descarte do resíduo em local adequado e ambientalmente correto (no aterro sanitário);

Quantidade: 500 Val. Ref.: 124,78 **Valor Unit.: 91,1604** Total Item: 45.580,20

Item: 2 Unidade: Uni Marca: PRÓPRIA Modelo: SERVIÇO

Descrição: Serviço de fixação de grade de boca de lobo; (compreende a fixação da grade da boca de lobo, nos locais onde a grade é chumbada, compreendendo a fixação no formato e padrão anteriormente instalada);

Quantidade: 150 Val. Ref.: 52,33 Valor Unit.: 38,231 Total Item: 5.734,65

Item: 3 Unidade: M2 Marca: PRÓPRIA Modelo: SERVIÇO

Descrição: Serviço de confecção de tampa de caixa de boca de lobo, com malha de ferro Ø8.0 mm. (compreende a confecção das tampas de caixa de boca de lobo que estejam danificadas ou se danifique no momento da remoção para execução da limpeza. Não será objeto de pagamento as tampas danificadas por imperícia ou falta de zelo dos trabalhadores no momento da remoção)

Quantidade: 500 Val. Ref.: 133,28 **Valor Unit.: 97,3703** Total Item: 48.685,15

MARCO ANTONIO SAMBATTI GOES 30.390.257/0001-68 1.332.000,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 133 Lance: 1.332.000,00 **Total: 1.332.000,00**

Item: 1 Unidade: M2 Marca: propria Modelo: propria

Descrição: Serviço de manutenção de calçada em lajota sextavada ou paver com reaproveitamento das lajotas ou paver, compreendendo: - Remoção das lajotas ou paver; - Regularização do terreno com terra, compactação, camada de pedrisco: - Reassentamento das lajotas ou paver: - Rejunte com massa ou areja conforme o caso.

Quantidade: 6.000 Val. Ref.: 44,13 Valor Unit.: 33,136 Total Item: 198.816,00

Item: 2 Unidade: M2 Marca: propria Modelo: propria

Descrição: Serviço de instalação/manutenção de calçada em paver, com dimensão de 10x20x4cm, cor natural, incluso fornecimento dos materiais, compreendendo: - Regularização e compactação do terreno com terra; - Fornecimento e regularização com camada de pó de pedra; - Fornecimento, assentamento e compactação do paver. - Rejunte com areia.

Quantidade: 5.500 Val. Ref.: 82,21 **Valor Unit.: 61,729** Total Item: 339.509,50

Item: 3 Unidade: M2 Marca: propria Modelo: propria

Descrição: Serviço de instalação/manutenção de calçadas em paver, com dimensão de 10x20x6cm, cor natural, para tráfego de veículos, incluso fornecimento dos materiais, compreendendo: - Regularização e compactação do terreno com terra; - Fornecimento e regularização com camada de pó de pedra; - Fornecimento, assentamento e compactação do paver. - Rejunte com areia.

Gerado em: 16/10/2023 08:59:07 1 de 3

MUNICIPIO DE CEU AZUL CÉU AZUL-PR

Quantidade: 2.500 Val. Ref.: 93,65 Valor Unit.: 70,319 Total Item: 175.797,50

Item: 4 Unidade: M2 Marca: propria Modelo: propria

Descrição: Serviço de instalação/manutenção de calçada em concreto 5 cm, incluso fornecimento dos materiais, compreendendo: - Regularização e compactação do terreno com terra; - Fornecimento e regularização com camada de

pedrisco; - Fornecimento, adensamento e nivelamento do concreto.

Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 59,81 **Valor Unit.: 44,909** Total Item: 89.818,00

Item: 5 Unidade: M2 Marca: propria Modelo: propria

Descrição: Serviço de fornecimento/instalação/manutenção de calçada em paver tátil do tipo direcional e alerta, "dormido", com dimensão de 20x20x6cm, cor natural, incluso fornecimento dos materiais, compreendendo: - Regularização e compactação do terreno com terra; - Fornecimento e regularização com camada de pó de pedra; -

Fornecimento, assentamento e compactação do paver. - Rejunte com areia.

Quantidade: 1.500 Val. Ref.: 166,38 **Valor Unit.: 124,938** Total Item: 187.407,00

Item: 6 Unidade: MT Marca: propria Modelo: propria

Descrição: Serviço fornecimento/instalação/manutenção de meio fio "dormido", com dimensão de 25x80x8cm,

compreendendo: - Remoção do meio fio danificado; - Fornecimento e instalação do meio fio novo.

Quantidade: 4.000 Val. Ref.: 43,92 **Valor Unit.: 32,978** Total Item: 131.912,00

Item: 7 Unidade: MT Marca: propria Modelo: propria

Descrição: Serviço reforma de meio fio danificado, compreendendo: - Reparo do meio fio existente mais danificado, de

forma a manter a estrutura do meio apenas promovendo os reparos necessários.

Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 28,90 **Valor Unit.: 21,70** Total Item: 43.400,00

Item: 8 Unidade: MT Marca: propria Modelo: propria

Descrição: Serviço de fornecimento/instalação/manutenção de fincadinha de encaixe em concreto, com dimensão de 10x20x0cm, compresso dos guigo existentes: Fornecimento e instalação dos guigo povos

19x39x9cm, compreendendo: - Remoção das guias existentes; - Fornecimento e instalação das guias novas.

Quantidade: 4.000 Val. Ref.: 55,05 **Valor Unit.: 41,335** Total Item: 165.340,00

S L REBONATO JARDINAGEM LTDA. 51.327.295/0001-46

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 059 Lance: 129.850,00 **Total: 129.850,00**

129.850,00

Item: 1 Unidade: Uni Marca: serviço Modelo: poda

Descrição: Serviço de poda de árvore, compreendendo: - Poda de árvore, de forma a desobstruir a passagem nas calçadas, estética ornamental, ou desobstrução da iluminação público. - O resíduo da poda devem ser coletados e

descartado em local adequado e ambientalmente correto (no aterro sanitário);

Quantidade: 400 Val. Ref.: 169.37 **Valor Unit.: 110.28** Total Item: 44.112.00

Item: 2 Unidade: Uni Marca: serviço Modelo: remoção

Descrição: Serviço de remoção de árvore de porte pequeno e média até 8 metros de altura, compreendendo: - Remoção de árvore, morta ou com estrutura condenada ou que apresente risco a imóveis ou circulação de pedestres. - A lenha da remoção até 20 cm de diâmetro deve ser disponibilizado em local indicado pela Administração e os demais resíduos da remoção devem ser coletados e descartado em local adequado e ambientalmente correto (no aterro

sanitário);

Quantidade: 250 Val. Ref.: 230,03 **Valor Unit.: 149,78** Total Item: 37.445,00

Item: 3 Unidade: Uni Marca: serviço Modelo: remoção

Descrição: Serviço de remoção de árvore de porte grande mais 8 metros de altura, compreendendo: - Remoção de árvore, morta ou com estrutura condenada ou que apresente risco a imóveis ou circulação de pedestres. - A lenha da remoção até 20 cm de diâmetro deve ser disponibilizado em local indicado pela Administração e os demais resíduos da remoção devem ser coletados e descartado em local adequado e ambientalmente correto (no aterro sanitário):

Quantidade: 200 Val. Ref.: 370,81 **Valor Unit.: 241,465** Total Item: 48.293,00

Gerado em: 16/10/2023 08:59:07 2 de 3

MUNICIPIO DE CEU AZUL CÉU AZUL-PR

| PREGOEIRO: | ANA LUIZA ABREU GUILHERME |
|------------|---------------------------|

Gerado em: 16/10/2023 08:59:07 3 de 3