

PREEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

OBRA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E PINTURA DE PISO DA PRAÇA LUIS CARLOS RUARO
 LOCAL AV. NILO BAZZO
 ÁREA 8.000,00M2.

PLANILHA DE ORÇAMENTARIA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA LUIS CARLOS RUARO					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. c/ BDI 50%	VALOR TOTAL
1	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				-
1.1	Padrão "copel" de entrada de energia trifásica de 150A, com medição em muro de alvenaria com entrada aérea e saída subterrânea.	UD	1,00	4275,00	4.275,00
1.2	Eletroduto de PVC flexível corrugado, de 25mm (1") inclusive "guia" com fornecimento e instalação	M	100,00	8,10	810,00
1.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 1,5mm2 resistente a chama, fornecimento e instalação	M	200,00	2,37	474,00
1.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 2,5mm2 resistente a chama, fornecimento e instalação	M	200,00	2,69	538,00
1.5	Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 4,00mm2 resistente a chama, fornecimento e instalação	M	800,00	4,42	3.536,00
1.6	Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 6,0mm2 resistente a chama, fornecimento e instalação	M	2000,00	5,75	11.500,00
1.7	Cabo de cobre isolado pvc 450/750V 10,0mm2 resistente a chama, fornecimento e instalação	M	600,00	8,71	5.226,00
1.8	Poste ornamental modelo "Liverpool" com 02 (duas) luminárias, fabricado em alumínio fundido, com vidro pontilhado, soquete E-27, inclusive instalação.	UD	22,00	2656,72	58.447,84
1.9	Lâmpada Ultra Led 40W E-27 6500K Bivolt, fornecimento e instalação	UD	44,00	129,35	5.691,40
1.10	Base de concreto armado de 35cmx35cm h=100cm, para a fixação do poste ornamental, inclusive	UD	22,00	204,00	4.488,00
					-
					-
					-
					-
TOTAL					R\$ 94.986,24