



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BOA VISTA

Município: Céu Azul / Pr

Área a reformar: 216,00 m²

Proprietário: Município de Céu Azul

SERVIÇOS A EXECUTAR:

SERVIÇOS PRELIMINARES:

A empresa executora da obra deverá adequar e isolar o local com tapumes e outros tipos que alertam pessoas de que ali há obra em andamento, bem como fornecer placa da obra nos padrões exigidos pela Prefeitura Municipal de Céu Azul.

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

As instalações hidro-sanitárias serão completamente refeitas incluindo os banheiros, copa e lavanderia, bem como todas as instalações necessárias para o perfeito funcionamento da Unidade de Saúde.

Caixa d'água 1000 l poliuretano, inclusive entrada com torneira bóia, extravasor e saídas para limpeza e rede de distribuição

Na copa além do encanamento também será instalada caixa de gordura e uma pia em aço inox de 0,60x1,20m.

Nos banheiros serão instalados um novo equipamento sanitário e lavatório.

No telhado também terão que ser substituídas todas as calhas e rufos, corrigindo assim os problemas de infiltração de água. Lembrar de vedar todas as juntas.

Observar o funcionamento de vedantes, sifões, ralos torneiras, registros e válvulas necessárias de toda a obra.

REVESTIMENTOS DO PISO

Piso cerâmico PEI 5 antiderrapante de 1ª assentado em pasta de argamassa colante, inclusive rejunte no piso da lavanderia, no piso do banheiro dos funcionários e na copa. As paredes da copa e do banheiro dos funcionários serão revestidas com cerâmica até o teto e a lavanderia será revestida com cerâmica até 1,50 m de altura.

PINTURA

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas, lixadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Para ambos os tipos de pintura serão empregados tintas já preparadas, e receberão no mínimo duas demãos da tinta indicada.



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

Deverão ser obedecidas rigorosamente as instruções do fabricante para se conseguir a tonalidade desejada. Cada fase parcial de execução dos serviços de pintura deverá ficar totalmente concluída e aceita pela Fiscalização, para ser iniciada a subsequente.

As pinturas terão que oferecer acabamento impecável.

LIMPEZA

A edificação será entregue completamente limpa. Os vidros, aparelhos sanitários, pisos, serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta ou argamassa desaparecer. As superfícies deverão estar completamente limpas e isentas de manchas e riscos decorrentes da utilização de produtos químicos e materiais abrasivos, sob pena de serem substituídos. Quanto aos metais, ralos, torneiras, maçanetas, espelhos, etc., deverá ficar perfeitamente polido, sem arranhões ou falhas.

CÉU AZUL, 13 DE NOVEMBRO DE 2013

JOÃO YASUJI SAKAI
ENGº CIVIL
CREA 21.735/D