

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20172327158

BDI já incluso no orçamento: 29,99%

Tomador: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

DATA BASE: outubro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

Nº do contrato: 1-1 / 0

88,52% (hora)

50,76% (mês)

Empreendimento: RECAPE ASFÁLTICO SOBRE AS AVENIDAS NILO BAZZO E IGUAÇU

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
1	LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO				264.063,49		
2	AVENIDA NILO BAZZO				216.289,03		
2.1	DRENAGEM						
2.1.1	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA)	m	30,00	53,28	1.598,40		810300 DER
2.2	REMENDO PROFUNDO						
2.2.1	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO	m³	61,25	29,92	1.832,60		512050 DER
2.2.2	BRITA GRADUADA 100% PN	m³	57,58	157,98	9.096,49		531101 DER
2.2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 100% PN	m²	122,50	2,96	362,60		511100 DER
2.2.4	IMPRIMAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO CM-30	m²	122,50	0,32	39,20		560400 DER
2.2.5	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30	T	0,15	4.453,44	668,02		589100 DER
2.3	RECAPE ASFÁLTICO						
2.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	m²	7.449,44	1,99	14.824,39		73806/1 SINAPI
2.3.2	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNECIMENTO DE EMULSÃO	m²	7.449,44	0,32	2.383,82		561120 DER
2.3.3	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	3,72	2.372,64	8.826,22		589420 DER
2.3.4	CBUQ EXCL. FORNECIMENTO DO CAP (ATÉ 10000T)	T	558,71	139,58	77.984,74		570000 DER
2.3.5	FORNECIMENTO DE CAP 50/70	T	31,84	3.057,71	97.357,49		589000 DER
2.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
2.4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	m²	0,42	424,11	178,13		821300 DER
2.4.2	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,50" COM TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00 M	unid.	2,00	495,89	991,78		820000 DER
2.4.3	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RESINA ACRÍLICA BASE DE ÁGUA	m²	6,72	21,60	145,15		822100 DER
3	AVENIDA IGUAÇU				40.397,77		
3.1	RECAPE ASFÁLTICO						
3.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	m²	1.415,43	1,99	2.816,71		73806/1 SINAPI
3.1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNECIMENTO DE EMULSÃO	m²	1.415,43	0,32	452,94		561120 DER
3.1.3	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	0,71	2.372,64	1.684,57		589420 DER
3.1.4	CBUQ EXCL. FORNECIMENTO DE CAP (ATÉ 10000T)	T	106,16	139,58	14.817,81		570000 DER
3.1.5	FORNECIMENTO DE CAP 50/70	T	6,05	3.057,71	18.499,15		589000 DER
3.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
3.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	m²	0,50	424,11	212,06		821300 DER
3.2.2	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,50" COM TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00 M	unid.	2,00	495,89	991,78		820000 DER
3.2.3	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RESINA ACRÍLICA BASE DE ÁGUA	m²	42,72	21,60	922,75		822100 DER
4	MEIO AMBIENTE				7.376,69		
4.1	PREVISÃO DE POSSÍVEIS MELHORIAS AMBIENTAIS	unid.	1,00	7.376,69	7.376,69		

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20172327158

BDI já incluso no orçamento: 29,99%

Tomador: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

DATA BASE: outubro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: PLANEJAMENTO URBANO


Nº do contrato: 1-1 / 0

88,52% (hora)

Empreendimento: RECAPE ASFÁLTICO SOBRE AS AVENIDAS NILO BAZZO E IGUAÇU

50,76% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
					264.063,49		
				TOTAL	R\$ 264.063,49		


Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Carimbo e Assinatura

Gustavo Franceschini
Engenheiro Civil - CREA-PR 126178/D
Decreto nº 4114/2013

quarta-feira, 23 de agosto de 2017
DATA