

Nº da Operação 1041797-42	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MINISTERIO DA CULTURA / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA CULT	Município / Localidade CÉU AZUL -PR - AVENIDA NILO UMBERTO DEITOS 1439
------------------------------	--	---

Proponente/Tomador MUNICIPIO DE CÉU AZUL	Objeto MODERNIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO IVAR	Empreendimento/Apelido CENTRO CULTURAL E, SOCIAL E ESPORTIVO IVAR RANZI
---	--	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1 REFORMA CENTRO CULTURAL				
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	SINAPI	85371	REMOÇÃO DE PISO EM CARPETE	Este carpete encontra-se fixado em parede e deverá ser retirado para a aplicação de outro revestimento acústico.
1.1.2	SINAPI	85407	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	As fiações com canaletas serão todas removidas. Nos ambientes do palco e auditório.
1.1.3	SINAPI	72178	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	As divisórias existente no fundo do palco, em madeira, serão todas removidas para a aplicação de uma nova parede divisória.
1.1.4	SINAPI	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	As esquadrias de ferro, janelas e portas de acesso principal deverão ser retiradas.
1.1.5	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Instalação de placa de obra em local visível, modelo caixa econômica federal.
1.1.6	SINAPI	73899/2	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TILOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	Parede do banheiro para instalação de sanitário adaptado.
1.2.1	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	As janelas, do anfiteatro e salas culturais e salas administrativas serão instaladas de alumínio, com vidro em quatro folhas (duas de correr) instalada completa.
1.2.2	SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA	A porta de abrir, com barra anti-pânico de acesso principal e que dá acesso ao anfiteatro e salas culturais e administrativas serão aplicadas em alumínio e vidro.
1.2.3	SINAPI-I	39415	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Divisória em gesso acartonado de espessura de 12,50cm, fornecimento e instalação.
1.2.4	Cotação	001	REVESTIMENTO ACÚSTICO ANTI ALÉRGICO	Isolamento acústico com espuma de poliuretano nas paredes do anfiteatro aplicado com adesivo específico ao material acústico.
1.2.5	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	Para a rampa de acesso da saída de emergência deverá ser executado com concreto de Fck=15MPa com preparo mecânico.
1.2.6	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	recolocação de tomadas após isolamento acústico nos ambientes do palco e auditório
1.2.7	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	para relocação de tomadas nos ambientes do palco e auditório
1.2.8	SINAPI	87499	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	para banheiro adaptado sera relocada parede para metragem conforme norma
1.3 REVESTIMENTOS				
1.3.1	SINAPI	73734/1	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	Para a área do anfiteatro e sala cultural será aplicado piso em taco, assente com argamassa de cimento e areia com traço de 1:4.
1.3.2	SINAPI	72200	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	Para a sala de balé, neste ambiente, a aplicação de piso laminado de espessura de 8mm, com fixação com cola, incluindo rodapé.
1.3.3	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	Para acesso do anfiteatro e das salas culturais, existe duas escadas que receberão piso cerâmico anti-derrapante.
1.3.4	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	parede do banheiro para instalação de sanitário adaptado
1.3.5	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	Parede do banheiro para instalação de sanitário adaptado
1.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1.4.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Para considerar a obra concluída a empresa executora deverá entregar a obra em condições de uso pelo município.
1.4.2	SINAPI	74072/1	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	Para a rampa executada para acesso a saída de emergência, deverão ser instalados corrimões de tubo de aço galvanizado com fixação com abraçadeira.
1.4.3	SINAPI	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOIS	Parede do banheiro para instalação de sanitário adaptado
1.4.4	SINAPI	88493	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	Parede do banheiro para instalação de sanitário adaptado e secretaria da cultura e supervisão cultural

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
 Nome: JOÃO YASUJI SAKAI
 CREA/CAU: 21735/O-PR
 ART/RRT: 20173150235

Data: 27/07/2017