


ORÇAMENTO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA Nº 4500045860 COM A ITAIPU BINACIONAL
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR 1ª ETAPA NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
ENDERECO: ESTRADA RURAL MUNICIPAL DA LINHA DOIS IRMÃOS À SANTA LUZIA

REFERENCIA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (UNIT. COM BDI)	VALOR (UNIT. SEM BDI)	VALOR
		1	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					
DER 02/09/19	521500	1.1	CORTE E PREPARO DE CORDÃO PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	5260,00	2,98		15674,80
DER 02/09/20	521400	1.2	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	14991,00	9,88		148111,08
DER 02/09/21	535200	1.3	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DO CODÃO DE PEDRA	M	5260,00	9,95		52337,00
DER 02/09/22	532600	1.4	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO (16CM)	M2	14991,00	2,23		33429,93
DER 02/09/23	521450	1.5	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE POLIEDRICO	M2	14991,00	19,70		295322,70
DER 02/09/24	532650	1.6	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO 2CM	M2	14991,00	0,62		9294,42
			SUB TOTAL					554169,93
]
			TOTAL DO CONCEDENTE E PROPONENTE (Município/Itaipu em financeiro)					554169,93
			TOTAL GERAL					554169,93

CÉU AZUL MAIO DE 2018


JOÃO YASUJI SAKAI
 Engenheiro Civil
 CREA PR 21735/D
 DECRETO 4938/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Elaborado em : 23/03/2018


Município : Cêu Azul

Trecho : ESTRADA RURAL LINHA DOIS IRMÃOS À SANTA LUZIA

GRUPO DE SERVIÇO	CRONOGRAMA FÍSICO (%)											
	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12
Pavimentação	Parcial	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,50	8,50
	Acumulado	8,30	16,60	24,90	33,20	41,50	49,80	58,10	66,40	74,70	83,20	91,50

PARTICIPAÇÃO	CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)											
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
ITAPIU BINACIONAL E MUNICÍPIO (financeiro)	Parcial	45.996,10	45.996,10	45.996,10	45.996,10	45.996,10	45.996,10	45.996,10	45.996,10	45.996,10	47.104,46	47.104,47
	Acumulado	45.996,10	91.992,20	137.988,30	183.984,40	229.980,50	275.976,60	321.972,70	367.968,80	413.964,90	459.961,00	507.065,46
Total	Parcial	45.996,10	45.996,10	45.996,10	45.996,10	45.996,10	45.996,10	45.996,10	45.996,10	45.996,10	47.104,46	47.104,47
	Acumulado	#REF!	91.992,20	137.988,30	183.984,40	229.980,50	275.976,60	321.972,70	367.968,80	413.964,90	459.961,00	507.065,46

* A contrapartida municipal será de parte em recurso financeiro e parte em serviço de transporte e terraplanagem


JOÃO YASUJI SAKAI
 Engenheiro Civil
 CREA PE 21735/D
 DECRETO 4988/2017