

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0
---	----------------	------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA DO AGRICULTOR (ENTRE A AVENIDA VEREADOR RUBINO PASQUETTI E			
1.1.	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	1,25 m x 2,00 m = 2,50 m²
1.2.	DRENAGEM			
1.2.1.	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA	M	380,00	2 x 190,00 m = 380,00 m²
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			
1.3.1.	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M²	1.520,00	8,00 m x 190,00 m = 1.520,00 m²
1.3.2.	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO (16 CM)	M²	1.520,00	8,00 m x 190,00 m = 1.520,00 m²
1.3.3.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE POLIÉDRICO	M²	1.520,00	8,00 m x 190,00 m = 1.520,00 m²
1.3.4.	ENCHIMENTO COM PÓ DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO (1 CM)	M²	1.520,00	8,00 m x 190,00 m = 1.520,00 m²

CÉU AZUL / PARANÁ
Local

quarta-feira, 21 de novembro de 2018
Data


Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO FRANCESCHINI
CREA/CAU: 126178/D
ART/RTT: 20185233054