

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	08-18 (DES.)	IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA	CÉU AZUL / PARANÁ	28,29%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA									
1.			IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA						36.999,99
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						36.999,99
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	199,99	BDI 1	256,57	641,43
1.1.2.	SINAPI	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	115,20	11,00	BDI 1	14,11	1.625,47
1.2.			INFRA ESTRUTURA						26.075,66
1.2.1.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	4,50	25,00	BDI 1	32,07	144,32
1.2.2.	SINAPI	90861	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPa, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	26,58	280,07	BDI 1	359,30	9.550,19
1.2.3.	SINAPI-I	7155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	104,40	11,45	BDI 1	14,69	1.533,64
1.2.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	74,04	6,45	BDI 1	8,27	612,31
1.2.5.	SINAPI	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,47	11,70	BDI 1	15,01	247,21
1.2.6.	Cotação	DER 516000	COLCHÃO DE BRITA/PÓ DE PEDRA (CALÇAMENTOS)	M³	9,42	65,00	BDI 1	83,39	785,53
1.2.7.	SINAPI-I	40524	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/71JOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPa (NBR 9781), COR NATURAL	M2	174,00	46,21	BDI 1	59,28	10.314,72
1.2.8.	SINAPI-I	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/71JOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPa (NBR 9781), COR NATURAL	M2	14,40	35,48	BDI 1	45,52	655,49
1.2.9.	Cotação	COTAÇÃO 01	GRELHA METÁLICA	M²	8,70	200,00	BDI 1	256,58	2.232,25
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						8.657,43
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	90,24	24,25	BDI 1	31,11	2.807,37
1.3.2.	Cotação	DER 820000H	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA LOSANGO (0,2025 M²/UD) + SUPORTE METÁLICO	UD	12,00	330,00	BDI 1	423,36	5.080,32
1.3.3.	Cotação	DER 820000E	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA CIRCULO (0,1964 M²/UD) - SEM SUPORTE METÁLICO	UD	6,00	100,00	BDI 1	128,29	769,74

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	0	MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
CURITIBA	08-18 (DES.)	IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA	CÉU AZUL / PARANÁ	28,29%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA									
									36.999,99

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CÉU AZUL / PARANÁ
Local
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO FRANCESCHINI
CREA/CAU: 126178/D
ART/RR: 20185421028