

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA: REPAROS E REFORMA DA COBERTURA DO CLUBE DO VOVÔ DE CÉU AZUL.

ENDEREÇO: RUA COLOMBO, LOTE 10 DA QUADRA 12.

REFERENCIA	Nº	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. c/ BDI 25%	VALOR TOTAL COM BDI 25%
		1	SERVIÇOS A EXECUTAR			19.831,17	-
		1.1	SERVIÇOS DE REPAROS				-
sinapi	74209/1	1.1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, DE 2,25MX1,00M, FIXADO EM LOCAL VISÍVEL, COM VALOR DE CONTRATO, DATA DE INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA.	M2	2,25	485,00	1.091,25
sinapi	83516	1.1.2	ESCORAMENTO DE FORRO/COBERTURA DE 3,50M À 5,00M DE ALTURA, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, COM REAPROVEITAMENTO DE TÁBUAS 2X E PRUMOS/PONTALETES DE 2X.	M2	348,00	5,25	1.827,00
sinapi	97647	1.1.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO OU METÁLICA, MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO DE TELHAS (inclusive icamento de material).	M2	348,00	6,53	2.272,44
sinapi	92543	1.1.4	REPAROS EM TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TESOURA, TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS AGUAS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSO MATERIAL E IÇAMENTO.	M2	348,00	18,75	6.525,00
sinapi	94297	1.1.5	TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS DE 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, ATÉ DUAS AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO MANUAL	M2	67,20	42,00	2.822,40
sinapi	94297	1.1.6	APLICAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS DE 6MM, INCLUSIVE CUMEEIRA (reaproveitamento de telhas) ATÉ DUAS AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO MANUAL DE MATERIAL	M2	280,80	18,45	5.180,76
Local		1.1.7	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VEDAÇÃO ADESIVA PARA TELHAS FIBROCIMENTO	M2	280,80	0,40	112,32
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
TOTAL							R\$ 19.831,17

Céu Azul junho de 2019


JOÃO YASUJI SAKAI
 Engenheiro Civil
 CREA PR 21735/D
 DECRETO 4958/2017

